

# Pflastern & Plattieren

## KUNDENINFORMATION



Pflaster-, Beton- und Naturwerkstein-Arbeiten realisieren wir gemäß:

**DIN 18318** Verkehrswegebauarbeiten

**DIN 18333** Betonwerksteinarbeiten

**DIN 18332** Naturwerksteinarbeiten

Damit Sie lange Freude an Ihrer Pflaster-, bzw. Plattenfläche haben, darf diese erst nach der Freigabe durch uns betreten bzw. benutzt werden.

Bis dahin gilt die Fläche als Sperrgebiet – auch für Kinderfüße und Hundepfoten. In der Regel gilt:

**Betonwerkstein mit loser Verfüzung** erst dann Betreten und befahren, wenn die Ränder beigearbeitet wurden und der Beton der Randsteine bzw. Rückenstütze ausgehärtet ist (letzteres dauert ca. 3 Tage).

**Naturwerksteine** mit fester Fuge (Tubag, VDW, etc.) werden in Einkorndrainbeton, bzw. Traßzementmörtel verlegt, so dass diese nach dem unmittelbaren Verlegen auf keinen Fall betreten werden dürfen, um Absackungen zu vermeiden.

Nach der Verfüzung mit fester Fuge (Tubag, VDW, etc.) darf die Fläche grundsätzlich 7 Tage nicht betreten und befahren werden. Danach ist die Fugenmasse ausgehärtet.

Zur **Reinigung** empfehlen wir das Abspritzen mit dem Gartenschlauch. Ein Hochdruckreiniger darf nur bis 2 bar eingestellt und nicht direkt auf die Fuge gerichtet werden.

*Natürlich stehen wir Ihnen gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung bei Fragen zu Ihrer Anlage und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen befestigten Fläche.*

*Ihr Experte für Garten und Landschaft*

Thomas Weirauch

Thomas Weirauch  
Garten- und Landschaftsbau  
Keufengasse 13  
52499 Baesweiler  
Telefon 02401 5015  
info@galabau-weirauch.de  
FB: galabauweirauch

[galabau-weirauch.de](http://galabau-weirauch.de)

